

دفتر الشروط الفنية لصيانة نظام حماية من الصواعق في مبني الادارة الجديدة ومبني العمليات في بانياس

مدخل : تعلن الشركة السورية لنقل النفط عن اجراء مناقصة داخلية لتركيب وصيانة نظام الحماية من الصواعق في مبني الادارة الجديدة ومبني العمليات داخل الشركة - بانياس .

ويتضمن العمل ما يلي :

- ١- تقديم وتركيب شبكة نوافل افقية نحاسية مع كل مайлز .
- ٢- تقديم وتركيب ابر حماية .
- ٣- تقديم وتركيب نوازل شاقولية نحاسية .
- ٤- تقديم وتركيب مأخذ أرضية .
- ٥- تقديم وتجهيز حفر ثقب .
- ٦- تقديم وتركيب علب فحص واختبار .

ـ رصف المواد والاعمال اللازمة:

١- شبكة النوافل الافقية النحاسية:

يتم تنفيذ الشبكة الافقية بقطع نحاسي $16mm^2$ بحيث تحيط بالحدود الخارجية للمبني احاطة كاملة ومثبتة على عوازل حاملة مصنوعة من مادة البيكاليليت(عازل حامل قياس 5cm مع برااغي تثبيت) ويجب ان يكون التباعد بين كل نقطتي تثبيت لازيد عن متر واحد ، وعند وجود طبقات عازلة تثبت المساند العازلة على مكعبات اسمنتية 15cm ويجب ان يكون التباعد بين المساند لايزيد عن متر واحد ، ويتم الوصل بين خطوط الشبكة الافقية باستخدام قطع وصل معدنية (مرابط غير قابلة للصدأ) بحيث لا يقل التراكيب بين ناقل واخر عن 25cm ولا يقل عدد المرابط المستخدمة عن اثنان.

٢- ابر الحماية:

يجب ان تكون مصنوعة من الحديد المغلفن ولايقل طول الايرة عن متر واحد وقطر 20 mm، وتوصى هذه الابر بأحكام مع شبكة النوافل الافقية باستخدام قطع وصل خاصة غير قابلة للصدأ بالتنسيق مع لجنة الاشراف وتركيب الابر على قواعد مثبتة بأحكام على بيتون الاسطح بواسطة برااغي تثبيت معدنية من الحديد المغلفن غير قابلة للصدأ .

ـ ٣-النوازل النحاسية الشاقولية :

توزيع النوازل النحاسية بقطع لايقل عن $16mm^2$ بصورة متساوية حول البناء من جميع الجهات بحيث لازيد المسافة بين نازل واخر عن 10m ويجب تجنب الانحناءات الحادة في النوازل وان تستمر النوازل بصورة شاقولية من سطح المبني الى الأرض ويجب التأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال على طول المسار النازل وبعيدة عن النواذ، ويجب ان لا يقل المسافة بين النوازل والتهديدات الكهربائية عن متر واحد ويجب ان تكون مثبتة على الجدران باستخدام قواعد عازلة بحيث لايزيد التباعد بين نقاط التثبيت عن متر واحد ومحمية بأنبوب معدني مزبقي على ارتفاع 2.5m من سطح الأرض، وتوصى هذه النوازل مع الشبكة الافقية من جهة والشبكة الأرضية من جهة اخرى .

٤-المأخذ الأرضية(أوتاد التأريض):

عبارة عن قضبان من الحديد المغلف بطول 2m ويجب ان تكون قطر cm 2 ويجب ان تكون نهاية القضيب السفلية مخروطية الشكل ونهايته العلوية ذات سادة لتسهيل عملية الطرق ويجب إبقاء الوجه العلوي دون طمر بحدود 25cm ،ويجب أن لا تزيد مقاومة المأخذ عن $\Omega 10$ وفي حالة زادت عن ذلك يتم إضافة اوتاد .

٥- حفر التفتيش:

يتم تشكيل جور تفتيش بأبعاد $40*40*40$ cm من الاسمنت، حمل 350kg/cm^3 وبسمك 10cm مع أغطية بيتونية بسمك 10cm مجهزة بحاملة معدنية مع كل ما يلزم بالتنسيق مع لجنة الإشراف.

٦- علب الفحص والاختبار:

عبارة عن علب بلاستيكية تركب بأبعاد $30*30*30$ cm وتركب على جدران المبنى في موقع النازل وتكون العلب مجهزة بمرابط توصيل خاصة وغير قابلة للصدأ ويجري التوصيل بين الناقل النازل من جهة والتثبيت الواصل إلى الشبكة الأرضية من جهة ثانية وتركب العلب على ارتفاع 2m من الرصيف المحيط بالمبنى .

واجبات العارض :

- على العارض زيارة موقع العمل والاطلاع على الاعمال المطبوبة وتقديم الاستفسارات ويعتبر قد قام بهذه الزيارة لمجرد تقديمها لعرضه .
- يحق للعارض الإستفسار عن أي شيء يراه ضروريًا قبل تقديم عرضه .

واجبات المتعهد :

- على المتعهد تقديم برنامج عمل زمني خلال عشرة أيام من تاريخه من المباشرة .
 - على المتعهد استخدام عمال مؤهلين وذوي خبرة .
 - على المتعهد اتخاذ كافة الاحتياطات الالزامية لنظام السلامة والأمان في المناطق الخطرة كونه يعمل على ارتفاعات كبيرة .
 - على المتعهد تسليم موقع العمل حالياً من كل مخلفات العمل .
- مدة التنفيذ: مدة التنفيذ ٩٠ يوماً تقويمياً ميلادياً وتعتبر الأيام الماطرة واعمال الإدارية مبررة وتدون في سجل الورشة
- فترة الضمان: سنة ميلادية من تاريخ الاستلام المؤقت .

جدول الكميات والاسعار للأعمال الازمة لتنفيذ مشروع الحماية من الصواعق في مبني
الادارة الجديدة ومبني العمليات

الترتيب	العمل المطلوب انجازه	الكمية	الواحدة	السعر الإفرادي	المجموع
١	تقديم نوافل نحاس مقطع 16mm ²	٥٠٠	متر	٤٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠
٢	أجور تركيب نوافل النحاس	٥٠٠	م/ط	٣٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠
٣	تقديم نوازل نحاس مقطع 16mm ²	٢٢٠	متر	٤٥٠٠٠	٩٩٠٠٠٠
٤	أجور تركيب نوازل	٢٢٠	م/ط	٣٥٠٠٠	٧٧٠٠٠٠
٥	تقديم إبر الحماية	٤٠	عدد	١٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
٦	أجور تركيب إبر الحماية		مقطوع	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
٧	تقديم مثبتات مع وصلات	١٠٠	عدد	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
٨	أجور تركيب مثبتات مع وصلات		مقطوع	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
٩	تقديم أوتاد تاریض	٤٠	عدد	١٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
١٠	أجور تركيب أوتاد تاریض		مقطوع	٥٠٠٠	٥٠٠٠
١١	أجور حفر ثقب cm ٤٠*٤٠*٤٠		مقطوع	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
١٢	تقديم وتركيب علب وصل وقياس	٧٥	عدد	١٢٠٠٠	٩٠٠٠٠
١٣	أجور تركيب علب الوصل والقياس		مقطوع	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
	المجموع				٩٦٠٠٠
	فقط ست وتسعون مليون ليرة سورية لا غير				

ملاحظة : يتم الدفع وفق الاعمال المنفذة فعلياً

رئيس اللجنة

م. علي صقر

عضو

م. رامي خضور

عضو

م. محمد عاصي

معتمد

مدير الهندسة

م. ماهر حاج محمد

رئيس دائرة الكهرباء

م. منير ابراهيم

صدق

المدير العام