

دفتر الشروط الفنية

ترغب الشركة السورية للبترول - الشركة السورية لنقل النفط - بانياس بالتخلص من جور الفيول والسلاج وتنظيف منطقة الحفر في حقل الثورة وتسويتها وذلك من قبل متعاقدين مؤهلين لمثل هذه الأعمال.

أولاً : وصف العمل:

- 1- نقل وترحيل الرواسب النفطية (الصلبة والسائلة و التربة الملوثة المتبقية في الحفر الترايبية.
- 2- تنظيف المنطقة من أكوام التربة المحيطة بالحفر
- 3- إعادة المنطقة كما كانت عليه قبل أن تكون مكاناً مخصص للرواسب من خلال تمهيدها بحيث تكون متجانسة طبوغرافياً مع محيطها.

ثانياً : مواصفات الحفر:

إن الحفر الموجودة في الموقع ترايبية ذات أعماق مختلفة تحوي : رواسب نفطية (أترية + رواسب) ناتجة عن أعمال الحراقات الغير نظامية وهذه الكميات متراكمة على فترات زمنية متفرقة وما تزال هذه الحفر تستخدم لهذا الغرض حتى الآن ، تقدر كمية الرواسب الموجودة بحوالي (2000) م³ علماً أنه لا يمكن تحديد الكمية بدقة بسبب عدم معرفة أعماق ومحتوى الحفر كونها عرضة لتجمع مياه الأمطار ، و يوجد ستة مواقع للحفر.

- 1- وادي العبيد بحقل الثورة بحوالي 1000م³
- 2- البشري بحقل الثورة بحوالي 200م³.
- 3- الفهدة بحقل الثورة بحوالي 200م³.
- 4- الصفيح بحقل الثورة بحوالي 300م³.
- 5- الوهاب بحقل الثورة بحوالي 200م³.
- 6- توينان بحقل الثورة بحوالي 100م³.

ثالثاً: طريقة ترحيل الرواسب:

يتم الترحيل بواسطة آليات (تحميل ونقل) مقدمة من قبل المتعهد.
على أن يضمن المتعهد نقل الرواسب و الأتربة بطريقة تمنع تسرب المادة على الطرق داخل الشركة وخارجها.

رابعاً : حساب الكميات:

يتم حساب الكميات المرحلة وزناً وذلك بوزن الألية المعدة للنقل قبل وبعد عملية التحميل ، وذلك بموجب شهادات وزن نظامية صادرة عن الجهة التي تقوم بعملية الوزن.

خامساً: واجبات العارض:

- 1- يقوم بزيارة الموقع والسؤال عن أي موضوع يراه ضرورياً وليس للعارض الحق في إبداء أي اعتراض ناجم عن عدم زيارته للموقع
- 2- يقدم في عرضه شرحاً واضحاً عن كيفية العمل فيما يتعلق بالبند أولاً (وصف العمل).
- 3- أن يقدم في عرضه المالي السعر اللازم لترحيل (1) طن من الرواسب النفطية أخذاً بعين الاعتبار اختلاف محتوى الرواسب من المواد النفطية والأتربة والمياه وضمان تنظيف المنطقة بالكامل من التربة الملوثة المتبقية في الحفر والأكوام المحيطة وتحميل كل هذا على السعر المقدم من قبله.
- 4- تقديم جدول زمني لتسلسل تنفيذ الأعمال.
- 5- الالتزام بتأمين كافة المعدات والتجهيزات والمواد اللازمة لعمله.

سادساً : مؤهلات العارض:

تقديم وثائق تثبت قيامه بأعمال مشابهة لترحيل الرواسب النفطية بغرض معالجتها و الاستفادة منها على أن تكون صادرة عن الجهات التي أنهى أعماله لديها.

سابعاً : واجبات المتعهد:

- 1- تسليم الموقع نظيف وممهّد بشكل متجانس طبوغرافياً مع محيطه مع ميول تضمن عدم تراكم مياه الأمطار في الموقع المسوّى.
- 2- يقدم المتعهد كافة الموافقات الرسمية اللازمة لعمله (بيئة، طرقات عامة....).
- 3- يؤمن المتعهد عملية الوزن بواسطة قبان قريب على أن يتحمل كافة الأجر والتكاليف المتعلقة بعملية الوزن.
- 4- يقدم المتعهد كافة الآليات اللازمة لعمله.
- 5- يلتزم المتعهد بترحيل كل الكمية الموجودة في الحفر والموصوفة بالبند (ثانياً) ولا يحق له الاعتراض على الكميات الموجودة.
- 6- تنظيف كل حفرة وتسويتها قبل المباشرة بنقل رواسب الحفرة التالية.
- 7- يتحمل المتعهد كافة الغرامات والتبعات عن أي تلوث أو حادث ينجم عن عملية النقل والترحيل.
- 8- يتقيد المتعهد بشروط الأمن والسلامة والبيئة المعمول بها في الشركة السورية لنقل النفط.
- 9- يلتزم المتعهد بالمسار المخصص له ضمن حرم الشركة.
- 10- يلتزم المتعهد بعدم تجاوز الحمولات والأنظمة المسموح بها على الطرق العامة.

ثامناً: الإدارة:

- 1- تقوم الإدارة بتسليم المتعهد موقع العمل بعد إحضار الموافقة من وزارة البيئة من قبل المتعهد.
- 2- يحق للإدارة طلب إيقاف العمل عند الضرورة ولا تدخل مدة التوقف هذه ضمن مدة التنفيذ ولا يحق للمتعهد المطالبة بتعويضات مالية بسبب ذلك.
- 3- يحق للإدارة الطلب من المتعهد ترحيل كميات إضافية في حال وجودها في مكان آخر.
- 4- تقدم الإدارة للمتعهد المياه اللازمة إن تطلب الأمر ذلك.
- 5- تقوم الإدارة بتنظيم الكشوف والتقارير اللازمة لتنفيذ الأعمال.

تاسعاً : مدة التنفيذ:

سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسليم موقع العمل
لا تعتبر أيام التوقف عن العمل بسبب سوء الأحوال الجوية أياماً مبررة كونه تم اخذ ذلك بعين
الاعتبار ضمن مدة التنفيذ.

بيان الأعمال	الكمية /م3/	السعر الإفرادي/ل.ج.س/	السعر الأجمالي/ل.ج.س/
ترحيل الرواسب النفطية من الحفر متضمناً تكلفة ترحيلها وترحيل التربة الملوثة وتسوية الموقع	2000		

نائب الرئيس التنفيذي

للشركة السورية للبترول

م. أحمد قبه جي

